
Pomocniczy przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: RENOWACJA POWŁOK MALARSKICH KORYTARZY

ADRES INWESTYCJI: ul. Kardynała B. Kominka 7, dz. nr 73/4 Polkowice

NAZWA INWESTORA: Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.

ADRES INWESTORA: ul. Kardynała B. Kominka 7, 59-100 Polkowice

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

branża konstrukcyjno-budowlana mgr inż. Roman Nędzewicz

DATA OPRACOWANIA: 19 maja 2023

Ilości obmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz wykonania robót.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		RENOWACJA POWŁOK MALARSKICH - PIĘTRO			
1.1		TYNKI, OKŁADZINY SUFITÓW, MALOWANIE			
1 d.1.1	KNR 4-01 1206-09 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		21,43 + 103,07 + 16,71 + 102,96 + 86,51 + 42,44 + 175,78	m2	548,900	
				RAZEM	548,900
1.2		TYNKI, OKŁADZINY ŚCIAN, MALOWANIE			
2 d.1.2	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		2,93 * 210,51 - (43 * 2,05 + 29,97 * 2,1) + 1,1 * 95,91	m2	571,208	
				RAZEM	571,208
1.3		Renowacja powłok malarskich drzwi wewnętrznych			
3 d.1.3	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m2		
		66 * 0,8 * 2,05	m2	108,240	
				RAZEM	108,240
1.4		Renowacja powłok malarskich grzejników			
4 d.1.4	KNR 4-01 1212-22 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowych	m		
		0,08 * 21 * 32	m	53,760	
				RAZEM	53,760
1.5		Prace porządkowe			
5 d.1.5	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.1	m2	548,900	
				RAZEM	548,900
6 d.1.5	KNNR-W 3 1014-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		5,68 * 32	m2	181,760	
				RAZEM	181,760

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		RENOWACJA POWŁOK MALARSKICH - PARTER			
2.1		TYNKI, OKŁADZINY SUFITÓW, MALOWANIE			
7 d.2.1	KNR 4-01 1206-09 analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		266,29 + 32,13 + 149,53 + 51,34 + 68,07 + 176,43	m2	743,790	
				RAZEM	743,790
2.2		TYNKI, OKŁADZINY ŚCIAN, MALOWANIE			
8 d.2.2	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		$(2,95 * 248) - (2,05 * (0,9 * 33)) - (20 * 2) + 1,1 * 115,8$	m2	758,095	
				RAZEM	758,095
2.3		Renowacja powłok malarskich drzwi wewnętrznych			
9 d.2.3	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m2		
		52 * 0,8 * 2,05	m2	85,280	
				RAZEM	85,280
2.4		Renowacja powłok malarskich grzejników			
10 d.2.4	KNR 4-01 1212-22 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowych	m		
		0,08 * 21 * 32	m	53,760	
				RAZEM	53,760
2.5		Prace porządkowe			
11 d.2.5	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.7	m2	743,790	
				RAZEM	743,790
12 d.2.5	KNNR-W 3 1014-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		5,68 * 32	m2	181,760	
				RAZEM	181,760