

Centrala nawiewno–wywiewną w wyk. wewnętrznym z odzyskiem ciepła na wym.obrotowym, wykonanie higieniczne zgodne z normą VDI 6022. Centrala z nagrzewnicą elektryczną i chłodnicą freonową, filtrami oraz automatyką fabryczną o danych technicznych: Vn/Vw=780/775 m³/h; dP=300Pa, Qne=4.5kW, Chfr=6.87kW, Ne=0.8+0.8kW; m=403kg 3–fazy,5–żyf,400 V–10/+15%,50 Hz,10A; Nagrzewnica 2x400V+N+PE, 16A

Kanały wentylacyjne wykonać na podstawie rysunków z dok. PW wraz z listą części. Przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić rzeczywistą lokalizację przegród budowlanych, przejść, przebić oraz skontrolować i wyeliminować kolizje z pozostałymi instalacjami powstałymi przy prowadzeniu prac budowlanych. Opisy powtarzalne kanałów, kształtek i elementów wentylacyjnych pominięto. Obudowy kanałów wentylac. oraz montaż kratek instalacji w sufitach podwieszanych wykonać wg. wytycznych architektonicznych z uwzględnieniem wymagań i przepisów p.poż.

UWAGI I OZNACZENIA:

- –kanały oznaczone * należy wykonać z luźną ramką
- –kształtki oznaczone "D" należy wykonać po domiarze na budowie
- –przepustnice regulacyjne
- –klapy rewizyjne

SMART ARCHITEKCI
architecture & development
Szymon Mazurek
ul. Milicka 68, 51–126 Wrocław
tel. 506 067 481
REGON: 020706115 NIP: 615–190–51–85
e–mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:
PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ BUDYNKU "A" POLKOWICKIEGO CENTRUM USŁUG ZDROWOTNYCH NA POTRZEBY PRACOWNI TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

ADRES INWESTYCJI:
UL. K. B. KOMINKA 7, 59–100 POLKOWICE
DZIAŁKA NR 73/5, OBRĘB 0001, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 021604_4

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT PARTERU – WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA

INWESTOR:
POLKOWICKIE CENTRUM USŁUG ZDROWOTNYCH – ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ S.A.

ADRES INWESTORA:
UL. K. B. KOMINKA 7, 59–100 POLKOWICE

PROJEKTANT – BRANŻA INSTALACJE SANITARNE: Spec. inst. w zak. sieci, inst. i urząd. ciep., went.,gaz., wod i kan.	PODPIS
mgr inż. Mariusz Waśniowski Upr. Nr 108/DOS/06	
SPRAWDZAJĄCY – BRANŻA INSTALACJE SANITARNE: Spec. inst. w zak. sieci, inst. i urząd. ciep., went.,gaz., wod i kan.	PODPIS
mgr inż. Mariusz Niebudek Upr. Nr DOS/0422/PWBS/17	

BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
IS	1:50/297×800mm	PT/PW	31.07.2023	IS/6

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

BIS MARIUSZ NIEBUDEK